



Boa tarde!

Conforme conversa anterior via telefone com o Sr. Daniel, viemos através de este sanar duvidas referente ao edital de Usina de Triagem, Britagem e Peneiramento de resíduos oriundos da construção Civil.

Respectivamente podemos colocar que:

- Na "Triagem fixa" na descrição detalhada do objeto, não diz a construção das bases de concreto para instalação dos equipamentos, e também da casa de comando que serve para instalar o quadro elétrico dentro desta casa, tendo em vista também ao lado da esteira transportadora de triagem precisa ter passarelas, escadas, guarda corpo para a circulação das pessoas que estarão trabalhando, conforme item em anexo.

- No item onde diz "Equipamentos Acoplados na Carreta". Na carreta precisa ter passarelas de circulação e também guarda corpo, proteções gradeados nos volantes, polias. Outro item importante é a FALTA do descritivo da esteira que sai de baixo do britador e leva o material britado até a peneira, sem essa esteira fica impossível colocar o equipamento em funcionamento.

Por fim conforme conversei com o Sr. Daniel, conforme retificação do processo licitatório N°38/2023 onde o consorcio passou que **"na primeira etapa, serão adquiridos componentes da base fixa e alguns da parte móvel da usina, ao passo que em outro momento, ainda pendente de avaliação de conveniência e oportunidade, serão adquiridos outros componentes eventualmente necessário."** Desta maneira como que a empresa irá entregar um equipamento Móvel com peças a serem solicitadas mais tarde, não tem condições de fazer isso pois a empresa terá que recolher o equipamento para poder efetuar uma nova montagem, e o custo de transporte dos equipamentos? Como o consorcio irá pagar uma parte dos equipamentos?.

O que podemos sugerir seria, elaborar o edital em dois itens, sendo um item "triagem fixa composta de painel elétrico, telhado, civil, bases de concreto, guarda corpo, passarela, casa de comando, eletro íman, montagem

Segundo item, seria todo o descritivo que esta no "equipamento acoplados na carreta."

Desta maneira teria como o município solicitar os equipamentos em dois lotes e com valor global.



ITEN	DESCRIÇÃO	R\$VALOR
01	Triagem fixa composta de painel elétrico, telhado, bases de concreto, casa de comando, passarelas, guarda corpo, esteira magnética, montagem.	R\$ 846.000,00
02	Equipamento móvel de britagem, carreta três eixos, quatro esteiras de produto, uma esteira mãe, um britador, uma peneira de três decks, um alimentador, painel elétrico, montagem	R\$1.365.000,00
	Total: R\$2.211.000,00(dois milhões duzentos e onze mil reais)	

Neste valor total, esta incluso a esteira mãe que no edital não esta sendo solicitado.

Segue também um esboço de como entendemos a planta que o município esteja solicitando, e a esteira magnética colocar na planta fixa conforme segue desenhos.

Por que falamos de colocar a esteira magnética antes do britador, pois a expertise de montagem de vários equipamentos de RRCC nos dá essa capacidade de sugestão, respeitando sempre a necessidade, projeto de cada município.

Em anexo uma planta completa e a outra conforme o município esta solicitando.

Santa Rosa, 26 de setembro de 2023

Julio Cezar Hendges

55 9 8445-2220

**MAQPESA Indústria de Máquinas  
Pesadas Ltda. - EPP**  
CNPJ 27.857.957/0001-05  
Rod. BR-472, 1200 - Km 07 - Lote Cascata Sto. Cristo  
Guia Lopes - CEP 98783-860 - Santa Rosa - RS